



Ab 7. September

Sanierung Neutor

Sehr geehrte Damen und Herren!

Nach der baulichen Sicherung des Südportals des Neutortunnels im Herbst 2005 muss nun auch das rund 90 m lange Teilstück Richtung Norden saniert werden. Abbrechendes Konglomerat-Gestein, sich lockernde Spritzbetonteile und durchdringendes Wasser setzen dem knapp 300 Jahre alten Bauwerk stark zu.

Am 1. September 2009 wird mit der Baustellen-Einrichtung begonnen. Die Arbeiten werden am Montag, dem 7. September, aufgenommen und voraussichtlich bis Mitte Dezember dauern. Aufgrund der verkehrstechnisch exponierten Lage wird im Schichtbetrieb 24 Stunden am Tag und die ganze Woche durch gearbeitet.

Saniert wird ab einer Höhe von rund 3,5 m mit dunklem Spritzbeton, der zum natürlichen Konglomerat passt. Die Kosten für die Sanierung der verbleibenden 90 Meter werden sich auf ca. 700.000 Euro belaufen.

Verkehrshinweise: Während des Tages werden Bohr- und Ankerungsarbeiten durchgeführt und die Tunnel-Decke gesäubert. Der Verkehr kann dabei aufrecht erhalten werden, zeitweise sind jedoch Ampelregelungen erforderlich. Verkehrssperren wird es nur in den Nachtstunden (20.30 Uhr - 4.30 Uhr) geben, wenn die staub- und schmutzintensiven Spritzbetonarbeiten an der Reihe sind.

Das Straßen- und Brückenamt ersucht um Verständnis für die unbedingt nötigen Baumaßnahmen. Nähere Informationen erhalten Sie von den Bauleitern Franz Mayr (Fa. Junger), Tel. 0664 432 38 38 und DI Richard Friesacher (Straßen- und Brückenamt), Tel. 0662 8072-2639

Pläne siehe Rückseite

